
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU
ADRES INWESTYCJI : PLAC RYBI W PRZEMYŚLU
INWESTOR : ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES INWESTORA : 37-700 PRZEMYŚL; UL. WYBICKIEGO 1
:

:
:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	SST.D-01.02.04	Rozbiórka				
1 d.1	KNR 2-31 0815-07 + KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt lastrykowych grub. 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na paletach na magazyn inwestora	m ²	2717		
2 d.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	23		
3 d.1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Rozebranie słupków blokujących wysokości 1,0 m o średnicy 8 cm	szt.	42		
Razem dział Rozbiórka						
2	SST.D-03.02.01a	Regulacja urządzeń				
4 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1		
5 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4		
Razem dział Regulacja urządzeń						
3	SST.D-03.02.01	Odwodnienie				
6 d.3	KNNR 4 1424-01 + KNR 4-05I 0411-01 + KNNR 1 0210-01 + KNNR 1 0312-0101 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-0201	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnym (zasypanie wykopów kruszywem) - w tym przebudowa (wymiana) 2 szt studzienek	szt.	6		
7 d.3	KNNR 4 1308-03 + KNR 4-05I 0315-01 + KNR 2-01 0317-02 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 4 1411-03 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-0201	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm z robotami ziemnymi 20 cm podsypką i obsypką grub. 20 cm nad rurą, zasypaniem wykopów pospółką - w tym wymiana 6 mb przykanalika	m	20		
Razem dział Odwodnienie						
4		Podbudowa i nawierzchnia				
8 d.4	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-0201 SST.D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm z wywozem urobku	m ²	2740		
9 d.4	KNNR 6 0112-06 SST.D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm	m ²	2740		
10 d.4	KNNR 6 0113-03 SST.D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 25 cm	m ²	2740		
11 d.4	KNNR 6 0502-03 SST.D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2740		
Razem dział Podbudowa i nawierzchnia						
5		Elementy ulic				
12 d.5	KNNR 6 0403-04 + KNR 2-31 0401-06 SST.D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowków	m	60.5		
Razem dział Elementy ulic						
6	SST.D-07.01.01	Oznakowanie poziome				
13 d.6	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową odblaskową - linie ciągłe i symbole - linie i symbole białe	m ²	70		
14 d.6	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową odblaskową - inne symbole 5 stanowisk dla niepełnosprawnych powierzchnia niebieska	m ²	90		
Razem dział Oznakowanie poziome						
7		Roboty towarzyszące				
15 d.7	KNR 2-31 1305-01 analogia	Odnawianie farbą słupków stalowych o średnicy 8 cm, wysokości 1,0 m (13 szt)	m	13		
Razem dział Roboty towarzyszące						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: