

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Nazwa inwestycji : REMONT CHODNIKA  
Adres inwestycji : UL. OPALIŃSKIEGO  
Inwestor : ZDM Przemysł  
Adres : PRZEMYSŁ UL. WYBICKIEGO 1  
Branża : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe I</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR 4-01 0108-11 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem	m <sup>2</sup>	383		
2 d.1	KNR 2-31 0814-01 + KNR 4-01 0108-11 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem	m	300		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe I</b>						
<b>2</b>		<b>Chodnik</b>				
3 d.2	KNNR 6 0101-02 + KNR 4-01 0108-06 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem, 15 m3 na odkład	m <sup>2</sup>	308		
4 d.2	KNNR 6 0113-02 D-04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	308		
5 d.2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	308		
6 d.2	KNR 2-31 1203-01 D-08.03.01a	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał inwestora	m	10		
7 d.2	KNR 2-31 1207-04 D-08.02.01	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	20		
<b>Razem dział Chodnik</b>						
<b>3</b>		<b>Elementy ulic</b>				
8 d.3	KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	308		
9 d.3	KNNR 1 0507-01 D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	77		
<b>Razem dział Elementy ulic</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: