LEGENDA STANU PROJEKTOWANEGO

BRANŻA DROGOWA:

- JEZDNIA - beton asfaltowy
- CHODNIKI - kostka betonowa grub.8cm
- ŚCIEŻKI ROWEROWE - kostka betonowa grub.8cm bezfazowa
- ZATOKI AUTOBUSOWE - kostka granitowa 17x15cm
- ZJAZDY INDYWIDUALNE - kostka betonowa grub.8cm bezfazowa
- PAS POSTOJOWY - prefabrykaty ażurowe "MEBA" 60x40x8cm
- COKÓŁ OGRODZENIA POSESJI - beton B-20
- WYKOP - niwelacja terenu do głęb.20cm
- NASYP - niwelacja terenu do wys.20cm
- kanalizacja deszczowa z rur PCV dn300 i dn500
- DRZEWA DO WYCINKI

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- Projektowane słupy oświetlenia drogowego
- Projektowane linie kablowe nN oświetlenia ulicznego
- Likwidowany gazociąg wysokiego ciśnienia
- Projektowane przyłącza energetyczne napowietrzne nN
- Projektowana sieć energetyczna napowietrzna nN
- Projektowane kablie energetyczne
- Projektowane rury ochronne

BRANŻA TELETECHNICZNA:

- Projektowana kanalizacja teletechniczna RHDPE4 5 / 10 i studnie zasięgowe
- Projektowane słupy 8,5mb i wszoszafiarte
- Projektowane zabezpieczenie kanalizacji RHDPE= 8 / 40
- Likwidacja linii

BRANŻA SANITARNA:

- Przebudowywany wodociąg
- Likwidowany wodociąg
- Zasuwa na wodociągu
- Komora wodociągowa
- Hydrant DN 80
- Rura ochronna na wodociągu
- Przebudowywany gazociąg średniego ciśnienia
- Likwidowany gazociąg średniego ciśnienia
- Rura ochronna na gazociągu średniego ciśnienia
- Przebudowywany gazociąg wysokiego ciśnienia
- Likwidowany gazociąg wysokiego ciśnienia
- Rura ochronna na gazociągu wysokiego ciśnienia
- Przebudowywana kanalizacja deszczowa
- Studnia na przebudowywanej kanalizacji deszczowej

istniejący pas drogowy

linie rozgraniczające teren inwestycji

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

ZAKRES PRZEBUDOWYWANYCH SIECIE GAZOWYCH

- G=Gz - Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia Ø90 stal na PE100 SDR11 dn125, L = 30m
- G=Gn - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63 stal na PE100 SDR11 dn90, L = 20m (po trasie istniejącego gazociągu)
- G=Gn - Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia Ø150 stal na PE100 SDR11 dn180, L = 30m (po trasie istniejącego gazociągu)
- G=Gn - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø150 stal na PE100 SDR11 dn180, L = 20m (po trasie istniejącego gazociągu)
- G=Gn - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø150 stal na PE100 SDR11 dn180, L = 40m
- G=Gn - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 stal na PE100 SDR11 dn90, L = 30m (po trasie istniejącego gazociągu)
- G=Gn - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 stal na PE100 SDR11 dn90, L = 18m (po trasie istniejącego gazociągu)
- G=Gn - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 stal na PE100 SDR11 dn90, L = 25m (po trasie istniejącego gazociągu)
- G=Gn - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 stal na PE100 SDR11 dn90, L = 40m (po trasie istniejącego gazociągu)

Kolidze istniejącego gazociągu z projektowaną kanalizacją teletechniczną

ZAKRES SIECI WODOCIĄGOWEJ OD WĘZŁA W1 DO WĘZŁA W4:
UJĘTY W ODDZIELNYM OPRACOWANIU
INWESTOR : PWIK Sp. z o.o. ul. Rakitniańska 4 37-700 Przemyśl

- Projektowany wodociąg PE100 od węzła W1-do węzła W4 wraz z odgałęzieniem
- Hydrant DN 80
- Rura ochronna na wodociągu

PRZYJĘTO MIASTO PRZEMYŚLA
DYREKTOR ZDM „ZTE PWK"
Sp. z o.o.
Z ZAMOJSKĄ DYREKCJĄ INWESTYCJI „ZDI" Sp. z o.o.
Przedstawiciel Zlecenio
Dyrektor Zarządu Inwestycji
Zbigniew Ryszard Ratkiewicz
Przemyśl, dnia 10.01.2017 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZAMOJSKA DYREKCJA INWESTYCJI „ZDI" Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Jana Kilpury 4
tel. 84 639 20 55, fax. 84 639 80 87
www.pracownia.zdi.zam.pl e-mail: pracownia@zdicam.pl

Inwestor:	Przedmiot/opis budowlany:
Prezydent Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 37-700 Przemyśl	**DOKUMENTACJA TECHNICZNA** PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1108 KUŁAKI - OBORCZU **ul.Ułanów Wysokich w Przemyślu** ETAP I - ROBOTY DROGOWE Z ZGOSPODARKĄ TERENU ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Faza opracowania:	Część:
Projekt Budowlany	Rysunkowa

Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn., specjalność	Data	Podpis
Projektant	mgr Inż. Zbigniew Kaczkowski	drogowa St - 2859/90		
Sprawdzający	mgr Inż. Jacek Cilja	drogowa St - 1/90		
Projektant	mgr Inż. Kazimiera Bukowska	sanitarna PDK/0002/POOS/07		
Sprawdzający	mgr Inż. Andrzej Bukowski	sanitarna PDK/0003/POOS/08		
Projektant	mgr Inż. Piotr Merlin	elektryczna B-3630/94		
Sprawdzający	inż. Zbigniew Marciniewicz	elektryczna E-1/94/75		
Projektant	mgr Inż. Jerzy Kosiba	teletechniczna PDK/0185/ZOOT/05		
Sprawdzający	mgr Inż. Zbigniew Ruticki	teletechniczna LUB/0063/ZKIT/06		

Skala:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:
1 : 500	Projekt zagospodarowania terenu nr 1 km 2+164,40 ÷ 2+792,52	2