
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA
ADRES INWESTYCJI : UL. HERBURTÓW
INWESTOR : ZDM Przemysł
ADRES INWESTORA : PRZEMYSŁ UL. WYBICKIEGO 1
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Nawierzchnia				
1 d.1	KNR 2-31 0818-06 D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	44		
2 d.1	KNR 2-31 0818-08 D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	5		
3 d.1	KNR 2-01 0103-01 D-01.02.04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	3		
4 d.1	KNR 2-01 0108-05 D-01.02.04	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,006		
5 d.1	KNR 2-01 0110-03 D-01.02.04	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	9		
Razem dział Nawierzchnia						
2		Budowa kraty ściekowej				
6 d.2	KNR 2-31 0801-07 + KNR 4-01 0108-11 D-03.02.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z wywozem	m ²	1,7		
7 d.2	KNR 2-01 0211-01 D-03.02.01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III z wywozem	m ³	2,55		
8 d.2	KNR-W 2-18 0511-03 D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	0,5		
9 d.2	KNNR 4 1308-03 D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	5		
10 d.2	KNR 4-01 0105-01 D-03.02.01	Zasypanie wykopów ziemią z dowozem i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	1,8		
11 d.2	KNR 2-31 0114-05 D-03.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 2x15 cm Krotność = 2	m ²	1,5		
12 d.2	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04 D-03.02.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1,5		
13 d.2	KNR-W 2-18 0524-01 D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	1		
Razem dział Budowa kraty ściekowej						
3		Budowa chodnika				
14 d.3	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	105		
15 d.3	KNNR 6 0113-02 D-04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	105		
16 d.3	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70		
17 d.3	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	105		
18 d.3	KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	70		
19 d.3	KNR 2-01 0516-04 D-06.01.03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30		
20 d.3	KNR AT-04 0105-01 analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t	1,9		
21 d.3	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
Razem dział Budowa chodnika						
4		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
22 d.4	KNR 2-31 0704-01 D-07.05.01	Bariera ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m materiał inwestora	m	44		
23 d.4	KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	5		
Razem dział Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: